




ŘEZ A



ŘEZ B



KONSTRUKCE ZAPRAVENÍ SJEZDU:

- ASFALTOVÝ RECYKLÁT R-mat; 50 mm; ČSN EN 13108-1 R-mat 50mm
- ŠTĚRKODRT B Fr. 16-32 ŠD; 200 mm; ČSN 736126-1 ŠD 200mm

CELKEM 250mm



MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E_{DEF,2} = 30 MPa

KONSTRUKCE ZAPRAVENÍ SJEZDU:

- ASFALTOVÝ RECYKLÁT R-mat; 50 mm; ČSN EN 13108-1 R-mat 50mm
- ŠTĚRKODRT B Fr. 16-32 ŠD; 200 mm; ČSN 736126-1 ŠD 200mm

CELKEM 250mm

MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E_{DEF,2} = 30 MPa

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		<div>Zdeněk Vladyka s.r.o.</div> <div>Na Honech I, 5540, 760 05 - Zlín</div> <div>IČO - 06409393</div>		
ZDENĚK VLADYKA		ZDENĚK VLADYKA				
						
INVESTOR OBEC ZAŠOVÁ 36, 756 51 ZAŠOVÁ						
STAVBA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, ZAŠOVÁ				FORMÁT: 3 A4		ÚČEL: TP
				DATUM: 01/2021		ZAK.ČÍSLO: ZV 01-2021
OBJEKT SO 101 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE				PROFESE: IO KOMUNIKACE		
OBSAH VZOROVÉ ŘEZY				MĚR.: 1:50	Č.V.: 06	Č.REVIZE: